

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Dostawa i montaż rolet na targowisku przy ul. Panewnickiej w Katowicach					
1		ELEWACJE EL. 2 I EL 5			
1	KNR-W 2-02	Montaż 8 sztuk rolet antywłamaniowych metalowych w rolkasecie mocowanych do istniejących belek stalowych - jako pełne zamknięcie podcienia kiosku, kolor antracyt standardowy, roleta elektryczna. Uwaga! należy uwzględnić koszt podłączenia wraz z pomiarami instalacji elektrycznej, uruchomienia rolety oraz koszt 2 szt. pilotów	m ²		
d.1	1038-01 analiza indywidualna	2,85 * 2,80 * 8	m ²	63,840	
				RAZEM	63,840
2	KNR-W 2-02	Montaż rolety antywłamaniowej w rolkasecie mocowanej do istniejących belek żelbetowych - jako zamknięcie podcienia kiosku, kolor antracyt standardowy, roleta ręczna z zamkiem	m ²		
d.1	1038-01	1,15*2,70	m ²	3,105	
				RAZEM	3,105